

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事						
I	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
II	共通費						
	共通仮設費（積上）		1	式			
	共通仮設費（率）		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費等		1	式			
III	有価物売却費		1	式			
IV	工事価格						
V	消費税	10%	1	式			
VI	総合計						

科目別内訳書

件名：市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符号	科目名称	数量	単位	金額	金額	備考
M	機械設備					
1	換気設備	1	式			
2	衛生器具設備	1	式			
3	給水設備	1	式			
4	排水設備	1	式			
5	撤去工事	1	式			
6 (1)	収集・運搬費	1	式			
	計					
6 (2)	発生材処分費	1	式			
	直接工事費 合計					
6 (3)	有価物売却費	1	式			

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	換気設備					
	(1) 機器設備					
	FV-B-3 天井換気扇	1	台			サニタリー用低騒音形 150m3/h×80Pa
	1. (1) 計					
	(2) ダクト設備					
	共板フランジ工法ダクト	17	m ²			インサート無 0.5mm(～450mm)
	鋼板製ダクト	1	m ²			インサート無 1.6mm
	スリット形吸込口	12	個			GVS 250×250
	防火・防煙ダンパ (自動復帰)	5	個			SFD 250×200
	風量調節ダンパー	12	個			VD 200×150
	総合調整	1	式			
	1. (2) 計					
	1. (1) + (2) 計					

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	衛生器具設備					
	洋風大便器 フラッシュタンク又はクイックタンク式 温水洗浄便座(自己発電式リモコン共)	16	組			
	壁掛小便器 自動洗浄式 自己発電式	12	組			
	洗面器 自動水栓 水石けん供給栓 自己発電式	20	組			
	洗濯用流し 給水栓 壁排水金具 バックハンガー	4	組			
	洋風大便器 フラッシュタンク又はクイックタンク式 温水洗浄便座(自己発電式リモコン共)	1	組			
	洗面器 自動水栓一体形電気温水器	1	組			
	オストメイトパック 電気温水器3L付 側板	1	組			
	管理者用リモコン	1	組			
	2. 計					

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	給水設備					
	(1) 上水					
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管	94	m			圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管	9	m			圧縮・プレス接合 暗渠 20SU
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管	16	m			圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管	9	m			圧縮・プレス接合 機械室・便所 30SU
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管	18	m			圧縮・プレス接合 機械室・便所 40SU
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管	8	m			溶接接合 機械室 75SU
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管	21	m			溶接接合 機械室 80SU
	仕切弁(管端防食コア付)	6	個			5K(ねじ・給水用) 20A
	仕切弁(管端防食コア付)	7	個			5K(ねじ・給水用) 40A
	ゴムシートパタフライ弁	1	個			10K(ウエハー・アルミ) 80A
	保温工事	1	式			
	機械はつり補修	1	式			レントゲン調査含む
	プラグ止め	1	式			

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	形鋼振れ止め支持	1	式			
	3. (1) 計					
	(2) 井水					
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	51	m			
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	28	m			
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 暗渠 25SU	5	m			
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 機械室・便所 30SU	26	m			
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 機械室・便所 60SU	6	m			
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 溶接接合 機械室 75SU	4	m			
	給水・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 溶接接合 機械室 100SU	19	m			
	仕切弁(管端防食コア付) 5K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
	仕切弁(管端防食コア付) 5K(ねじ・給水用) 32A	4	個			
	ゴムシートバタフライ弁 10K(ウエハー・アルミ) 65A	1	個			
	ゴムシートバタフライ弁 10K(ウエハー・アルミ) 100A	1	個			

細 目 別 内 訳 書	
件 名	市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備					
	排水・ 耐火VP	屋内一般 100A	1	m		
	排水・ 耐火VP	屋内一般 125A	8	m		
	排水・ 耐火VP	機械室・便所 40A	51	m		
	排水・ 耐火VP	機械室・便所 50A	32	m		
	排水・ 耐火VP	機械室・便所 65A	26	m		
	排水・ 耐火VP	機械室・便所 75A	52	m		
	排水・ 耐火VP	機械室・便所 100A	64	m		
	排水・ 耐火VP	機械室・便所 125A	13	m		
	通気・ 耐火VP	機械室・便所 40A	10	m		
	通気・ 耐火VP	機械室・便所 50A	32	m		
	通気・ 耐火VP	機械室・便所 65A	21	m		
	通気・ 耐火VP	機械室・便所 75A	23	m		
	通気・ 耐火VP	機械室・便所 100A	17	m		
	床上掃除口(非防水)	COA 65	4	個		

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口(非防水) COA 80	5	個			
	床上掃除口(非防水) COA 100	13	個			
	満水継手 100A	4	個			
	通気金物(アルミ製) 埋込形 100A	1	個			
	機械はつり補修 レントゲン調査含む	1	式			
	形鋼振れ止め支持	1	式			
	4. 計					

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事					
	(1) 換気設備	1	式			
	(2) 衛生器具設備	1	式			
	(3) 給水設備	1	式			
	(4) 排水設備	1	式			
	5. 計					

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	(1) 換気設備					
	天井換気扇【撤去】	1	台			
	長方形ダクト【撤去】 亜鉛鉄板 0.5mm	15	m ²			
	長方形ダクト【撤去】 亜鉛鉄板 1.6mm	1	m ²			
	ユニバーサル吹出口【撤去】 HS 0.1m ² 以下	12	個			
	防火防煙・風量調節ダンパ 【撤去】 SFVD 0.1m ² 以下	6	個			
	ダクト切断 密封処理(二重梱包)含む	1	式			
	5. (1) 計					

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	(2) 衛生器具設備					
	和風大便器【撤去】 FV	20	組			
	洋風大便器【撤去】 FV	1	組			
	壁掛式小便器【撤去】 FV	12	組			
	洗面器【撤去】	16	組			
	洗面器【撤去】	1	組			
	掃除流し【撤去】	4	組			
	5. (2) 小計					
	(3) 給水設備					
	上水					
	ライニング鋼管【撤去】 屋内一般 65A	1	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 20A	73	m			
	ライニング鋼管【撤去】 暗渠 20A	6	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 25A	29	m			

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 32A	1	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 40A	6	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 65A	1	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 80A	23	m			
	弁類【撤去】 25A	9	個			
	弁類【撤去】 40A	1	個			
	保温【撤去】 密封処理(二重梱包)含む	1	式			
	配管切断	1	式			
	5. (3) 上水 小計					
	井水					
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 20A	8	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 25A	36	m			
	ライニング鋼管【撤去】 暗渠 25A	3	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 32A	4	m			

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 40A	8	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 50A	12	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 65A	5	m			
	ライニング鋼管【撤去】 機械室・便所 100A	23	m			
	弁類【撤去】 50A	5	個			
	保温【撤去】 密封処理(二重梱包)含む	1	式			
	配管切断	1	式			
	5. (3) 井水 小計					
	5. (3) 計					
	(4) 排水設備					
	排水用鋳鉄管【撤去】 機械室・便所 50A	29	m			
	排水用鋳鉄管【撤去】 機械室・便所 75A	53	m			
	排水用鋳鉄管【撤去】 機械室・便所 100A	65	m			
	排水・配管用炭素鋼鋼管(白)【撤去】 機械室・便所 40A	26	m			

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 暗渠 40A 【撤去】	2	m			
	排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 50A 【撤去】	12	m			
	排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 暗渠 50A 【撤去】	7	m			
	排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 65A 【撤去】	31	m			
	通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 40A 【撤去】	13	m			
	通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 暗渠 40A 【撤去】	1	m			
	通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 50A 【撤去】	18	m			
	通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 暗渠 50A 【撤去】	3	m			
	通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 65A 【撤去】	22	m			
	通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 80A 【撤去】	19	m			
	通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 100A 【撤去】	12	m			
	床上掃除口【撤去】 COB 50	1	個			
	床上掃除口【撤去】 COB 65	5	個			
	床上掃除口【撤去】 COB 80	6	個			
	床上掃除口【撤去】 COB 100	14	個			

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通気金物【撤去】 VC	1	個			
	保温【撤去】 密封処理(二重梱包)含む	1	式			
	配管切断	1	式			
	5.(4) 計					

細 目 別 内 訳 書

件 名 : 市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

符 号	科 目 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処分費					
	(1) 収集・運搬費					
	収集・運搬費 4tコンテナ車 片道距離概ね25km	2.0	台			
	6. (1) 計					
	(2) 処分費					
	発生材処分 混合廃棄物	1.0	m3			
	発生材処分 衛生陶磁器	4.0	t			
	発生材処分 Co廃材[有筋]	0.1	t			
	発生材処分 石綿含有(安定型)	1.0	t			
	6. (2) 計					

細 目 別 内 訳 書	
件 名	市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]