

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-1	直接仮設工事						
	(内部改修部)						
	墨出し	内部複合改修	87.6	m2			
	整理清掃後片付け	内部複合改修	87.6	m2			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	87.6	m2			
	ブラケット足場	供用9か月	63.0	m2			
	床(アスベスト含有)	プラスチックシート 厚0.15mm					
	養生	二重張り	87.3	m2			
	壁(アスベスト含有)	プラスチックシート 厚0.08mm					
	開口部養生		18.6	m2			
	開口部養生	合板	14.4	m2			
	床養生	合板	87.3	m2			
	仮設間仕切り	B種	21.6	m2			
	(内部搬入通路部)						
	整理清掃後片付け	内部個別改修	124.4	m2			
	整理清掃後片付け	内部複合改修	111.2	m2			
	廊下・階段						
	床養生	合板	235.6	m2			
	計						

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-5	建具改修工事(改修)						
	(鋼製建具工事)						
	SD-H-1	特定防火設備					
	片開戸	W 750×H1800	5.0	か所			
	SD-H-3	特定防火設備					
	片開戸	W 600×H600	5.0	か所			
	鋼製建具工事取付費		1.0	式			
	鋼製建具工事搬入費		1.0	式			
	(トイレブース工事)						
	TB-H-1	W3200×H1900					
	トイレブース	扉:W550×H1900 2か所	4.0	か所			
	TB-H-2	W3962×H1900					
	トイレブース	扉:W550×H1900 2か所	4.0	か所			
	TB-H-3	W1000×H1900					
	トイレブース	扉:W600×H1900 1か所	4.0	か所			
	トイレブース工事取付費		1.0	式			
	トイレブース工事運搬費		1.0	式			
	(木製建具工事)						
	WD-23	W 775×H1840					
	片開戸	メラミン化粧板フラッシュ	10	か所			
		丁番、DC、押棒					
		標準金物一式					
	(左官工事)						
	内部						
	建具廻り充填モルタル		7.5	m			
	計						

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-6	内装改修工事(撤去)						
	壁(間仕切・ライニング壁・SD分)						
	コンクリートブロック撤去	t150	23.1	m3			
	同上						
	カッター入れ	コンクリートブロック面	213.2	m			
	天井下地組撤去		87.3	m2			
	床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	7.5	m2			
	同上						
	カッター入れ	タイル(下地モルタル共)面	57.5	m			
	壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	293.8	m2			
	同上						
	カッター入れ	タイル(下地モルタル共)面	268.4	m			
	ライニング甲板撤去	テラゾーブロック t30	11.2	m			
	女子トイレ	木製					
	戸棚撤去	W355×D355×H365	4.0	か所			
	男子トイレ	テラゾーブロック t30					
	隔て壁撤去	W375×H1500	4.0	か所			
	男子トイレ						
	小便器手摺撤去	SUS φ38 L550	8.0	か所			
	トイレ						
	鏡撤去	W400×H600	16.0	か所			
	計						

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I-7	内装改修工事(改修)						
	(既製コンクリート工事)						
	壁						
	コンクリートブロック	C種 t150 塗下	2.7	m2			
	(防水工事)						
	ライニング 甲板取合	防かびタイプ					
	シーリング	シリコン系(SR-1) 5×5	21.6	m			
	汚垂タイル・シート取合	防かびタイプ					
	シーリング	シリコン系(SR-1) 10×10	16.8	m			
	(タイル工事)						
	男子トイレ(本館)	t6.0 W2150×D600					
	汚垂タイル	タイルクリーニング 共	5.0	か所			
	(金属工事)						
	ライニング 壁(女子便所)						
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張り有り @450	8.1	m2			
	間仕切壁(男女便所)						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張り有り @450	22.3	m2			
	間仕切壁(男女便所)						
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張り有り @450	149.9	m2			
	間仕切遮音壁(男女間)						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張り有り @450	21.2	m2			
	天井	19形 下地張りなし @300					
	軽量鉄骨天井下地	H1.5以下 インサート含む	87.6	m2			
	(左官工事)						
	床						
	コンクリート金鍍仕上げ	セルフレベルリング 下	7.5	m2			
	床						
	セルフレベルリング	t18	81.1	m2			

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

名	称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内外装工事)						
	床						
	複層ビニル床シート	t2.0 多湿部床 熱溶接工法	81.1	m2			
	立上り	H100					
	複層ビニル床シート	t2.0 多湿部床 熱溶接工法	133.0	m			
	立上り						
	頂部見切縁	アルミ製	133.0	m			
	壁	t3.0					
	化粧不燃板	シール・シボイター共	282.6	m2			
	ライニング壁	t3.0					
	化粧不燃板	シール・シボイター共	7.2	m2			
	柱型	t3.0					
	化粧不燃板	シール・シボイター共	11.2	m2			
	壁						
	耐水石膏ボード	t12.5 下地張り	123.7	m2			
	ライニング壁						
	耐水石膏ボード	t12.5 下地張り	8.1	m2			
	柱型						
	耐水石膏ボード	t12.5 GL工法 下地張り	11.7	m2			
	壁						
	耐水石膏ボード	t12.5 GL工法 下地張り	115.2	m2			
	天井						
	化粧石膏ボード	t9.5	87.6	m2			
	壁						
	ボード出隅材		163.0	m			
	廻り縁	塩ビ製	147.6	m			
	間仕切遮音壁						
	グラスウール充填	t50 24kg/m3	105.9	m2			
	壁						
	遮音壁シリング		166.3	m			
	間仕切遮音壁						
	耐水石膏ボード	t12.5 下地張り	105.9	m2			

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(仕上エット工事)						
	W150					
ライニング甲板	ポストフォーム t19	9.0	m			
トイレ						
化粧鏡	W300×H450	24.0	か所			
女子トイレ						
姿見鏡	W300×H1500	4.0	か所			
男子トイレ						
姿見鏡	W300×H1500	4.0	か所			
女子トイレ SK						
化粧棚		4.0	か所			
トイレ						
化粧棚	W452×D136 t42	24.0	か所			
トイレ						
ベビーカーチェア		16.0	か所			
トイレ						
洗面器用手摺		8.0	組			
男子トイレ						
小便器用手摺	W650×D550×H470	4.0	か所			
トイレ						
L型手摺		16.0	か所			
トイレ						
物掛けフック		36.0	か所			
トイレ						
戸当りフック		16.0	か所			
計						

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

[illegible]