

電気設備工事 種目別内訳

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事				
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線・動力設備	1	式		
電灯・コンセント設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
雷保護設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
計				

電気設備工事 中科目別内訳

市庁舎本館事務棟ほかトイレ改修工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幹線・動力設備		1	式		
電灯・コンセント設備		1	式		
火災報知設備		1	式		
雷保護設備		1	式		
誘導支援設備		1	式		

電気設備工事 細目別内訳

幹線・動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L-2-A	内部改修	1	面			
L-3	内部改修	1	面			
L-4	内部改修	1	面			
L-5	内部改修	1	面			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EEF 1.6mm-2C	管内	10	m			
EM-EEF 1.6mm-2C	ころがし	48	m			
EM-EEF 1.6mm-3C	管内	5	m			
EM-EEF 1.6mm-3C	ころがし	11	m			
EM-EEF 2.0mm-3C	管内	13	m			
EM-EEF 2.0mm-3C	ころがし	188	m			
ねじなし電線管(E) 25mm	隠ぺい	13	m			
コンセント(金属プレート付) 連用形2P15A×1	(接地極 接地端子付 一体形)	19	個			
アウトレットボックス(本体) 共 大形 44		3	個			
タンブラスイッチ(金属プレート付) 1P L 15A ×1	ネーム無し	1	個			
換気扇用温度スイッチ		1	個			
600V絶縁ケーブル撤去 1.6mm-2C	管内	4	m			
600V絶縁ケーブル撤去 1.6mm-2C	ころがし	4	m			

電気設備工事 細目別内訳

電灯・コンセント設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル撤去 1.6mm-3C	管内	11	m			
600V絶縁ケーブル撤去 1.6mm-3C	ころがし	7	m			
人感センサー	親機	11	台			
人感センサー	子機	18	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	1	台			
人感センサー用スイッチ (2回路)	入-切-自動 プレート込み	1	台			
人感センサー用スイッチ (1回路)	入-切-自動 プレート込み	10	台			
タンブラースwitch撤去	1P15A×1, PL×1	17	個			
リース照明器具	取外し・再取付け	1	式			
換気扇用温度スイッチ 撤去		1	個			
人感センサー	取外し・再取付け	6	台			
機械はつり補修	レントゲン調査含む	1	式			
盤用スペースタクト		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

電灯・コンセント設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

電気設備工事 細目別内訳

火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器 2種	取外し・再取付け	13	個			
スポット形感知器 定温式	取外し・再取付け	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

雷保護設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
避雷針盤	取外し・再取付け	1	面			
計						

電気設備工事 細目別内訳

誘導支援設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出ボタ	プルスイッチ付き	1	個			
呼出ボタ	プルスイッチなし	1	個			
呼出ボタ撤去		1	個			
EM-CEEケーブル 1.25mm2-2C	ころがし	1	m			
計						