



実施理由

「朝霞市水道事業基本計画」に基づき、老朽管の布設替工事を実施する。

工 事 延 長：当初 L=134.2m→変更 L=145.6m

口 径：100mm

既設管布設年度：昭和47年

管 種：塩化ビニル管 (VP) →ダクトイル鑄鉄管 (GX形：粉体)

契 約 金 額：当初 15,840,000 円→変更 16,849,800 円

朝霞市大字下内間木付近

縮尺 1 / 4,000 | 120m